

I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù
via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371 -
0921.420056

Cod. Fisc. 82000410827 - sito Internet: www.delduca-biancaamato.it e-mail: pais02200v@istruzione.it-
pais02200v@pec.istruzione.it



5

I.I.S.S.DEL DUCA - AMATO CEFALU'
Prot. 0012976 del 12/12/2016
06-04 (Uscita)

Al Sig. Sindaco Metropolitano di Palermo
ex Prov. Reg. di Palermo
Via Maqueda n°100
90134 Palermo
Fax 0916628254
Fax 0916628801
provincia.palermo@cert.provincia.palermo.it

Al Dir. Edilizia scolastica, sportiva,
turistica e per le attività produttive,
sovrintendenza beni culturali
ex Prov. Reg. di Palermo
Via Maqueda n°100
90134 Palermo
Fax 0916628734
Fax 0916628731
Fax 0916628717
ediliziascolastica@cert.provincia.palermo.it

Al Dir. Gestione e manutenzione patrimonio,
demanio e provveditorato, fitti attivi e passivi,
autoparco, prevenzione e sicurezza
ex Prov. Reg. di Palermo
Via Maqueda n°100
90134 Palermo
Fax 0916628734
Fax 0916628731
Fax 0916628717
patrimonio@provincia.palermo.it
patrimonio@cert.provincia.palermo.it

e.p.c.

All'Ing. Antonio Franco
Resp. del serv. Prev. Prot.



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371

Cod. Fisc. 82000410827 - sito Internet: www.defduca-biancaamato.it - www.defduca-biancaamato.gov.it

e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato

Certificato n. 13035/05/5 del 07/06/2005



Sede

OGGETTO: Richiesta di adeguamento antincendio D.M. 12 maggio 2016 e reiterno note di risoluzioni problemi relativi all'edilizia scolastica ed invio documentazione tecnica degli immobili occupati da questa istituzione scolastica (Richiesta in rif. art. 18 comma 3 D.lgs 81/08 e s.m.i.)

Visto l'approssimarsi della scadenza del termine fissato dal D.M. 12 maggio 2016 recante "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica" - pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016, n. 121,- sentito il parere del nostro RSPP ing. Antonio Franco

SI CHIEDE

che si provveda a quanto previsto nel medesimo DM per l'adeguamento antincendio e comunque prioritariamente ad:

1. Adeguare l'impianto elettrico ordinario di emergenza in conformità alla Legge 1 marzo 1968 n. 186 e s.m.i.;
2. Installare pulsante di sgancio della fornitura elettrica in posizione accessibile;
3. Installazione di un sistema di allarme sonoro di tipo autoalimentato;
4. Verificare e/o adeguare l'impianto di messa a terra e protezione delle scariche atmosferiche
5. Fornire segnaletica di sicurezza (segnali ad esempio come: frecce, estintori, idranti, uscite di emergenza, pulsante di emergenza, cassetta di Pronto soccorso, valvola intercettazione gas, non usare ascensore in caso di incendio, etc)

Inoltre, facendo seguito alle reiterate richieste inviate, ai fini della risoluzione dei problemi presenti negli edifici occupati da questa istituzione scolastica si torna ancora una volta a sollecitare il Vs intervento, in particolar modo per quanto riguarda le opere necessarie alla messa a norma degli edifici ai sensi dei Decreti in vigore - **DM 26 agosto 1992, DPR 151/11 relativo alla prevenzione degli incendi, DM 37/08, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.lgs. 102/14-**

Si precisa che le anomalie riscontrate dal RSPP di mia competenze saranno risolte compatibilmente alle esigue risorse economiche disponibili.

Con l'occasione **si richiede**, alle persone in indirizzo, ognuna per le rispettive competenze:

1. la trasmissione completa dei documenti relativi agli immobili (quale ad esempio: di Certificato di Prevenzione incendi, certificato di agibilità, certificato igienico sanitario, certificati degli impianti tecnologici, certificato di idoneità sismica etc.);
2. nuovi locali per le problematiche relative all'aumento della popolazione scolastica e della distribuzione planimetrica degli edifici;
3. la verifica che la fruibilità dei locali avvenga secondo le normative vigenti;
4. la dichiarazione che gli impianti tecnologici possano essere utilizzati in sicurezza;
5. il ripristino della funzionalità delle lampade di emergenza;
6. i lavori di sostituzione e /o ripristino degli infissi specialmente quelli esterni dove sono ammalorati;
7. la revisione e la manutenzione delle ringhiere, della recinzione, dei manufatti in ferro, dei cancelli, dei portoni su pubblica via, dei portoni di accesso ai locali scolastici, delle porte dei locali tecnologici, poiché risultano con tracce di corrosione,

Sedi didattiche:


Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921.420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennia - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)

Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371

Cod. Fisc. 82000410827 - sito Internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it

e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato

Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



- con un eventuale irrobustimento dei montanti e la sostituzione dei cardini e/o le cerniere con il controllo dello spessore dove sono ancorati nei montanti ;
8. l'installazione nei cancelli e/o portoni esterni di dispositivi anticaduta e di dispositivo antirotazione per rotazioni superiori a 90°, e relativo fermo alla rotazione accidentale;
 9. la sistemazione delle zone esterne per pericolo di inciampo e livellamento degli avvallamenti presenti;
 10. la sistemazione delle aree esterne per rendere tutta la superficie esterna regolarmente calpestabile e con la superficie prive di irregolarità;
 11. la sistemazione degli intonaci interni ed esterni ammalorati dai fenomeni di infiltrazioni di acqua;
 12. la sostituzione dei vetri frangibili degli infissi;
 13. il potenziamento ed manutenzione delle campane per le prove di evacuazione;
 14. la sostituzione e l'integrazione degli arredi ammalorati (sedie, banchi, attaccapanni armati);
 15. l'aggiornamento di tutta la documentazione necessaria a codesta Istituzione scolastica per richiedere la SCIA, per l'ottenimento e/o il rinnovo dei CPI dei due plessi, qualora non fosse stato già richiesto in precedenza;
 16. la verifica periodica dei dispositivi di protezione e sicurezza installati sui generatori di calore superiori a 116 Kw e l'iscrizione al catasto Regionale degli impianti termici e di condizionamento (Decreto del Dirigente Generale del dipartimento regionale dell'Energia n° 71 del 1/3/2012, Decreto n°556 del 23/7/14)
 17. La compilazione del nuovo libretto d'impianto ed efficienza energetica dello stesso (D.P.R. n° 74 del 16/4/13);
 18. la verifica dell'impianto di terra dei plessi in base al DPR 462/01;
 19. la risoluzione di tutti i problemi evidenziati nelle precedenti note, nei verbali di sopralluogo del RSPP, nei verbali dei fiduciari di plesso ed RLS nonché nel DVR che viene allegato alla presente in copia; in ogni caso, il sottoscritto rimane a disposizione per presenziare ad una conferenza di servizi da cui possa scaturire un programma per la messa a norma degli edifici di questa istituzione scolastica, tutto ciò per la salvaguardia dell'incolumità degli studenti, dell'utenza e dei lavoratori tutti dell'Istituzione.

Non ricevendo espresso diniego all'utilizzo dei locali da parte dei destinatari in indirizzo, sicuramente dotati di adeguate competenze tecnico-amministrative, il sottoscritto si riterrà implicitamente autorizzato a svolgere la normale attività didattica, ma comunque, si riserva pur sempre di interpellare autonomamente gli organi di Vigilanza preposti, al fine di fare verificare le condizioni di sicurezza in cui si svolge l'attività lavorativa nei locali di questa istituzione scolastica.

Nel ribadire l'urgenza e la non più procrastinabile messa in sicurezza degli immobili, occupati da questa istituzione scolastica, per eventuali ulteriori situazioni di pericolo a tutela della pubblica incolumità, si vuole ricordare che l'Ente proprietario è obbligato, ai sensi di legge, alla manutenzione degli immobili scolastici forniti (art. 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edificio scolastico-), ivi incluso il loro adeguamento nel rispetto delle prescrizioni delle normative sulla sicurezza quali il D.lgs. 81/2008 e s.m.i., **il DM 26 agosto 1992, DPR 151/11 relativo alla prevenzione degli incendi**, la legge 43/1990 sulla sicurezza degli impianti, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, **l'art. 54 del DLgs 18.08.2000 n. 267 e l'articolo 8, comma 1, della legge n. 217 del 2010.**

Infine relativamente alle verifiche dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto di terra si precisa che, questa Istituzione Scolastica - senza recesso alcuno dai superiori rilievi e considerazioni, ma solo al fine di risolvere la problematica, in un'ottica meramente pragmatica e collaborativa - propone e nel contempo richiede che le venga assegnato, con cortese sollecitudine, l'importo di € 450,00 (quattrocentocinquanta,00 euro) per ogni generatore di calore, onde potere procedere immediatamente all'affidamento dei lavori in questione, ad una organo accreditato o all'ASP stessa, previa compilazione da parte dei Vs tecnici del modello di richiesta predisposto dall'ASP.

Inoltre per la verifica periodica dell'impianto di terra (DPR 462/01) nel caso di Vs impossibilità a far effettuare tale verifica si richiede la somma di €. 600,00 (seicento,00 euro) per ogni edificio, onde potere procedere immediatamente all'affidamento dei lavori in questione, ad una organo accreditato o all'ASP.

Sedi didattiche:


Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)

Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371

Cod. Fisc. 82000410827 - sito internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it

e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it


Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato

Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



La presente si doveva ai sensi e per ogni effetto di legge, quale assolvimento d'obbligo di comunicazione all'Ente proprietario, con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità civili che penali, che in ogni caso rimarranno inevitabilmente ad esclusivo carico dello stesso Ente.

Il sottoscritto rimane dunque in attesa di Vostro fattivo riscontro alla presente e porge distinti saluti.




Sedi didattiche:

Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)
Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisiva e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371
 Cod. Fisc. 82000410827 - sito Internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it
 e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it
 Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato
 Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



Stralcio DVR

Plesso tecnico


| ANOMALIE RISCOSTRATE INTERVENTI DA EFFETTUARE | P,D,R | Controllo |
|--|--------------|------------------|
| Gli impianti elettrici: Manca interruttore di emergenza ingresso principale edificio ed i QE non sono identificati con le apposite targhe. Non sono provvisti di documentazione tecnica | 3,3,9 | |
| Impianto di terra: richiedere manutenzione e verifica | 3,3,9 | |
| Impianto di terra: i collettori nei bagni non sono collegati all'impianto di terra | 3,3,9 | |
| Impianto Elettrico: Alcune cassette di derivazione non risultano protette dai contatti diretti | 3,3,9 | |
| Impianto Elettrico: Mancanza dell'avanquadro | 3,3,9 | |
| Riserva Idrica: non è stata riscontrata la presenza dei certificati di collaudo degli organi di sicurezza; | 3,3,9 | |
| Strutture: In alcune zone si riscontrano tracce di umidità (soffitti e muri) in particolare nei seminterrati, vetrocemento piano II e nella scala di emergenza | 3,3,9 | |
| Strutture: Fenomeni di infiltrazione di acqua in palestra che rendono pericoloso l'utilizzo e possono danneggiare il parquet | 3,3,9 | |
| Strutture: Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e verticali a causa del degrado che potrebbe verificarsi a seguito delle infiltrazioni di acqua | 3,3,9 | |
| Spazi esterni: revisionare tutta la ringhiera esterna ed tutti i manufatti in ferro (cancelli, porte, scalette, scale, copribotole, chiusi, grate, pilastri, sportelli, etc) | 3,3,9 | |
| Impianto Elettrico: La luce di sicurezza necessita di manutenzione | 3,2,6 | |
| Strutture: All'interno della struttura, lungo i percorsi di evacuazione ed in particolar modo nei corridoi, sono spesso presenti infissi su cui sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di questi ultimi e ferimento del personale, il rischio è da considerarsi elevato data l'elevata frequentazione di tali ambienti anche nelle condizioni ordinarie | 3,2,6 | |
| Strutture: parti strutturali della riserva idrica con parti ammalorate | 3,2,6 | |
| Strutture: finestre e porta finestre non perfettamente funzionanti, con maniglie da sostituire o da cambiare | 3,2,6 | |
| Strutture: revisionare uscite di sicurezza | 3,2,6 | |
| Impianto Elettrico: La luce di sicurezza necessita di manutenzione | 3,2,6 | |
| Centrale termica: apporre segnaletica nella centrale termica e il nominativo del personale addetto alla manutenzione - funzionamento, nonché dipingere con colore giallo la tubazione di adduzione gas centrale termica secondo quanto previsto dalle leggi vigenti ed indicare e/o nominare terzo responsabile dell'esercizio e della | 3,2,6 | |

Sedi didattiche:

Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)
 Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)
 Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisiva e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371
 Cod. Fisc. 82000410827 - sito internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it
 e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it
 Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato
 Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005




| | | |
|--|--------------|--|
| manutenzione dell'impianto termico per la centrale termica in base al art. 11 del DPR 412/93, ed ottemperare a tutte le normative vigenti (ad esempio: verifica dei dispositivi di protezione e sicurezza installati DM 1.12.1975, raccolta R Ispesl e DPR 74/13, etc) | | |
| Spazi esterni: Aumentare la zona circostante il campo di calcetto (zona tra recinzione e linea di delimitazione campo) ed effettuare la manutenzione degli arredi sportivi | 3,2,6 | |
| Spazi esterni: nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti Razionalizzare spazi posteggio auto e moto | 3,2,6 | |
| Documentazione: Non risulta disponibile il certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile | 3,2,6 | |
| Spazi esterni: Verificare caditoie, tombini, coperchi pozzetti che sia presenti e non siano danneggiati e sia efficienti | 2,3,6 | |
| Illuminazione: non sempre in tutti i luoghi di lavoro è presente un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare l'illuminamento nelle ore pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il computer | 2,3,6 | |
| Spazi esterni: I muri, le ringhiere, manufatti in ferro ed i cancelli risultano con tracce di corrosione, privi di manutenzione e sistema di sicurezza anticaduta cancelli | 2,3,6 | |
| Spazi esterni: le ringhiere della pista di atletica dovrebbero essere maggiormente protette per evitare la caduta dall'alto | 2,3,6 | |
| Pavimenti e rivestimenti: pavimentazione scivolosa nei bagni e piastrelle non perfettamente fissate al muro (Es: Bagno alunne piano Terra) | 2,3,6 | |
| Scale: scalini delle scale rotti e/o non perfettamente ancorati | 2,3,6 | |
| Scale: non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e DM 236/89 e DM 246/87) | 2,3,6 | |
| Pavimentazione: scivolosa all'ingresso, necessita zerbino | 2,2,4 | |
| Vetri: Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri infrangibili | 2,2,4 | |
| Protezioni: mancano le protezioni per i termosifoni | 2,2,4 | |
| Laboratorio di Chimica: Mancano Rilevatori di gas nell'aula di chimica e manca elenco sostanze presenti | 2,2,4 | |
| Spazi interni: marmi banconata da revisionare e fissare bene | 2,2,4 | |
| Spazi interni: Collocare un corrimano su una delle due pareti della scala esterna di emergenza e nella scaletta di accesso palco auditorium | 2,2,4 | |
| Spazi interni: Vetri alle finestre frangibili | 2,2,4 | |
| Spazi interni: effettuare ripristino vetrata lato laboratori piano primo e verificare stabilità di tutti gli infissi | 2,2,4 | |
| Spazi esterni: pavimenti scivolosi in alcuni vialetti esterni, manutenzione zona esterna con installazione di corrimano (scala retro prospetto) | 2,2,4 | |

Sedi didattiche:

Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)
 Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)
 Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragnossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371
 Cod. Fisc. 82000410827 - sito internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it
 e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it
 Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato
 Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005




| | | |
|--|--------------|--|
| Paraspigoli: Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli Ripristinare ove mancanti zoccoletti nei vari corridoi dell'istituto | 2,2,4 | |
| Attrezzature di Lavoro: Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla normativa vigente, molte scrivanie e banchi presentano degli spigoli non arrotondati; | 2,2,4 | |
| Attrezzature di Lavoro: alcuni banchi e sedie risultano danneggiati | 2,2,4 | |
| Spazi interni: alcune porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio nel corridoio e possono causare danno a coloro i quali stanno transitando | 2,2,4 | |
| Spazi interni: revisionare porte interne ed infissi a causa delle loro condizioni potrebbero essere pericolosi | 2,2,4 | |
| Barriere Architettoniche: l'immobile non risulta adeguato rispetto il DM 236/89 | 2,2,4 | |
| Grondaie: manutenzione e pulizia pluviali - grondaie | 2,2,4 | |
| Igiene: non vengono rispettati i parametri igienico sanitari numero bagni rispetto ai numeri di alunni | 2,2,4 | |
| Protezioni: installare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano spigoli vivi che posso causare danno (ad es. : tubazioni, marmi, cassette idranti, apparecchiature impianto di riscaldamento-climatizzazione, finestre, porte, elementi metallici, etc) | 2,2,4 | |
| Antincendio: Revisionare l'impianto fisso antincendio, manichette ed attacco UNI 70 | 1,3,3 | |
| Riserva Idrica: Vi è una programmazione per la pulizia della cisterna idrica con controllo annuale ma non sempre viene attuata per mancanza di fonti | 1,2,2 | |
| Spogliatoi: Non sono presenti aree destinate a spogliatoio (armadi, appendi abiti) | 1,2,2 | |
| Documentazione: Assenza del piano di manutenzione edificio ed è necessario richiederlo al proprietario dell'immobile | 1,2,2 | |
| Documentazione: Documentazione tecnica dell'immobile da integrare e sollecitare presentazione documenti per il rilascio del CPI e/o rinnovo dello stesso (attraverso modulistica all'uopo predisposta) e per rendere possibile la presentazione della SCIA. La documentazione tecnica dovrebbe essere aggiornata e possibilmente con i visti dell'ente che la ha rilasciato e/o accettato i progetti | 1,2,2 | |

Sedi didattiche:

Istituto Tecnico Via Pietragnossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 **COD. MECC. PATD022015** - PATD02251E (serale)
 Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 **COD. MECC. PASD02202R**

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 **COD. MECC. PAPS02202A** (scientifico) PASD02201Q (artistico)
 Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371

Cod. Fisc. 82000410827 - sito internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it

e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato

Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



In particolare il fiduciario di plesso nella ricognizione congiunta pre riunione periodica segnala:

| | |
|----------------------------|---|
| 01. Aula n. 1 AT | <ul style="list-style-type: none"> • Termosifone rotto nella parte alta con parti taglienti e pericolose • Banco n. 215 rotto e pericolante • Banco n. 223 rotto e pericolante |
| 02. Aula n. 1 DE | <ul style="list-style-type: none"> • Vetro della finestra rotto • Cattedra rotta e pericolante con un pezzo di ferro sporgente e pericoloso |
| 03. Aula della classe 1 CE | <ul style="list-style-type: none"> • Buco nel muro • Parte della canaletta della rete senza copertura • Battiscopa rotto in alcune parti del pavimento |
| 04. Aula 5 AE | <ul style="list-style-type: none"> • Cassetta idrica senza sportello dietro banchi degli studenti in fondo all'aula • Armadio Rack rotto e pericolante con vetro rotto • Cassetta idrica senza sportello dietro banchi degli studenti in fondo all'aula |
| 05. Aula 4 AT | <ul style="list-style-type: none"> • Armadio Rack con il vetro rotto • Cassetta elettrica senza copertura e con fili elettrici pericolosi • Cassetta elettrica coperta con nastro adesivo • Cavo di rete libero e non ancorato al muro • Presenza in aula di una lavagna con il gesso e di uno studente allergico al gesso • Interruttori elettrici con dispersione di corrente |
| 06. Aula 3 AT | <ul style="list-style-type: none"> • Cassetta elettrica senza copertura collocata dietro le sedie degli studenti • Interruttore elettrico senza pulsante • Cassetta di rete senza una idonea copertura • Armadio Rack rotto e pericoloso |
| 07. 2 A T | <ul style="list-style-type: none"> • Armadio Rack pericoloso • Presa elettrica senza copertura • Cassetta senza fili elettrici e senza alcuna copertura • Banco n. 147 con una vite che sporge di sotto assai pericolosa • Mancanza di zocchetto in alcune parti del pavimenti • Finestre collocate al contrario e per questo non facili da chiudere |
| 08. Sala studenti | <ul style="list-style-type: none"> • Cattedra rotta e pericolante |
| 09. Aula 4 CE | <ul style="list-style-type: none"> • Sedia a 292 con la spalliera pericolosa • Copertura del quadro idrico poco sicura • Cassetta elettrica senza alcuna copertura collocata dietro i banchi degli studenti • Vetro della finestra rotto • Finestra collocate al contrario che non chiudono bene |
| 10. Aula 5 CE | <ul style="list-style-type: none"> • Plafoniera non funzionante |
| 11. Aula Funzioni strum. | <ul style="list-style-type: none"> • Vetro della finestra rotto |
| 12. Classe 2 CE | <ul style="list-style-type: none"> • Presa rete senza copertura |

Sedi didattiche:


Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)

Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371

Cod. Fisc. 82000410827 - sito internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it

e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato

Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



| | |
|---------------------------------------|---|
| 13. Classe 3CE | <ul style="list-style-type: none">• Filo di rete fuori dalla protezione• Finestra senza maniglia• Termosifone senza manopola con terminale appuntito e pericoloso |
| 14. Classe 3DE | <ul style="list-style-type: none">• Cassetta elettrica senza fili e senza copertura• Cassetta di rete senza copertura |
| 15. Classe 4BT | <ul style="list-style-type: none">• Plafoniera senza copertura• Presa elettrica senza idonea copertura• Copertura di presa elettrica bucata |
| 16. Classe 5DE | <ul style="list-style-type: none">• Presa elettrica senza copertura• Finestre che non chiudono ermeticamente• Assenza di zocchetto• Presa di rete senza copertura |
| 17. Classe 5 AC | <ul style="list-style-type: none">• Tetto spaccato al centro dell'aula• Termosifone senza manopola• Armadio Rack aperto |
| 18. Aula 4 AC | <ul style="list-style-type: none">• Termosifone senza manopola• Plafoniere senza copertura• Armadio Rack pericoloso• Vetro rotto |
| 19. Corridoio Piano terra | <ul style="list-style-type: none">• Termosifone senza manopola accanto 1AT• Termosifone senza manopola accanto Segreteria stud.• Termosifone senza manopola accanto Uff. Protocollo• Presa elettrica senza copertura accanto Distributori• Armadio accanto Segreteria personale• Presa elettrica senza copertura accanto 1AT |
| 20. Auditorium | <ul style="list-style-type: none">• Termosifone rotto e pericolante |
| 21. Uscita piano terra | <ul style="list-style-type: none">• Uscita di sicurezza con maniglione non funzionante |
| 22. Sottoscala accanto Sede Server | <ul style="list-style-type: none">• Armadio e lavagna inutilizzati |
| 23. Corridoio primo piano | <ul style="list-style-type: none">• Termosifone rotto e pericolante |
| 24. Corridoio primo piano accanto 4AT | <ul style="list-style-type: none">• Termosifone senza manopola• Cassetta elettrica senza copertura |
| 25. Area uscita di sicurezza | <ul style="list-style-type: none">• Porta con vetro rotto |
| 26. Atrio di fronte aula studenti | <ul style="list-style-type: none">• Termosifone senza manopola |

Sedi didattiche:

Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)

Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371

Cod. Fisc. 82000410827 - sito internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it

e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato

Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



| | |
|---|---|
| 27. 2 Piano Scala A | <ul style="list-style-type: none"> Cassetta elettrica senza copertura |
| 28. Atrio antistante laboratori 2 piano | <ul style="list-style-type: none"> Quattro termosifoni senza manopola Tavoli grandi collocati a ridosso dell'inferriata Armadio accanto lab. Chimica Cassetta elettrica senza copertura accanto 4D Termosifone senza manopola accanto 4D Barra di protezione mancante sul lucernaio Barre di protezione mobili sul lucernaio Armadio accanto sala personale non docente |
| 29. 2 Piano fine scala B | <ul style="list-style-type: none"> Idrante senza copertura |
| 30. 2 Piano Corridoio | <ul style="list-style-type: none"> Termosifone senza copertura accanto 4AC Termosifone senza manopola accanto 4AC Cassetta elettrica senza copertura accanto 4AC |
| 31. Classe 3AC | <ul style="list-style-type: none"> Armadio Rack incustodito Pavimento senza mattoni Termosifone senza manopola Battiscopa mancante Presa elettrica senza copertura Pavimento lineato in fondo alla classe Finestra senza maniglia |
| 32. Atrio innanzi Sala non docenti | <ul style="list-style-type: none"> Armadio |
| 33. Bagno Alunne | <ul style="list-style-type: none"> Tavolo incustodito Plafoniera non funzionante Termosifone senza manopola fra 4DE e 5DE Canaletta rete senza copertura accanto 2DE |
| 34. Bagni alunni | <ul style="list-style-type: none"> Cassetta elettrica con copertura poco sicura Termosifone senza manopola |
| 35. Laboratorio Simulazione az. | <ul style="list-style-type: none"> Termosifone senza manopola Maxi Televisore inutilizzato |
| 36. Laboratorio Audiovisivi 1 P | <ul style="list-style-type: none"> Termosifone senza manopola Cassette rete senza copertura |
| 37. Laboratorio Trattamento testi | <ul style="list-style-type: none"> Fili del Pc pendolanti Cassette di rete rotte Gruppo di continuità non utilizzato Termosifone rotto |
| 38. Atrio laboratori primo piano | <ul style="list-style-type: none"> Numero due termosifoni rotti |
| 39. Palestra Aula 62 | <ul style="list-style-type: none"> Presa senza copertura |
| 40. Terrazzo | <ul style="list-style-type: none"> Pulsanti interruttori elettrici senza copertura Non esiste alcuna illuminazione |
| 41. Palestra Aula 59 | <ul style="list-style-type: none"> Termosifone rotto con chiodi pericolosi sporgenti |

Sedi didattiche:


Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)

Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisiva e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù


via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371

Cod. Fisc. 82000410827 - sito Internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it

e-mail: pals02200v@istruzione.it - pals02200v@pec.istruzione.it

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato

Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



| | |
|-------------------------------|---|
| 42. Palestra - sottoscala | <ul style="list-style-type: none">• Porta rotta |
| 43. Palestra | <ul style="list-style-type: none">• Idrante senza copertura• Muro distrutto• Spalliera svedese con elemento rotto• Tre cassette elettriche senza copertura• Viti sporgenti sul muro accanto rete pallavolo |
| 44. Esterno scuola | <ul style="list-style-type: none">• Cancelli aperti nei pressi della casa del custode• Interruttore elettrico senza custodia nei pressi della caldaia |
| 45. Campo calcetto | <ul style="list-style-type: none">• Panchine non coperte e protette• Muretto perimetrale a ridosso del rettangolo di gioco• Rete di protezione divelta ad altezza di studenti |
| 46. Pista di atletica | <ul style="list-style-type: none">• Manto distrutto• Cancello rotto alla fine della pista |
| 47. Cortile | <ul style="list-style-type: none">• Tronco di palma rimasto sul posto |
| 48. Quadro elettrico Istituto | <ul style="list-style-type: none">• Assenza di Avvanquadro |
| 49. Laboratorio Linguistico | <ul style="list-style-type: none">• Presa elettrica senza copertura |
| 50. Intero Istituto | <ul style="list-style-type: none">• Luci di emergenza non funzionanti• Mancanza di segnalatori a terra o sui muri delle vie di fuga• Illuminazione esterna non funzionante• Telecamera esterna non funzionante durante giornate di pioggia o alta umidità• Scala di emergenza chiusa. |

Sedi didattiche:


Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)

Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371

Cod. Fisc. 82000410827 - sito internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancoamato.gov.it

e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato

Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



Plesso Artistico

| ANOMALIE RISCOstrate INTERVENTI DA EFFETTUARE | F,D,R | Controllo |
|--|--------------|------------------|
| Antincendio: Manca sistema di diffusione sonora autoalimentato e visivo | 3,3,9 | |
| Impianto elettrico: nei locali tecnici non è osservato il grado di protezione adeguato a tali locali | 3,3,9 | |
| Spazi esterni: revisionare tutta la ringhiera esterna ed tutti i manufatti in ferro (cancelli, porte, scalette, scale, copribotole, chiusi, grate, pilastrini, sportelli, etc) | 3,3,9 | |
| Grondaie: carente manutenzione - pulizia pluviali e grondaie | 3,2,6 | |
| Impianto Elettrico: La luce di sicurezza necessita di manutenzione | 3,2,6 | |
| Infissi esterni: alcune finestre non sono perfettamente funzionanti, con maniglie da sostituire o da cambiare, con apertura verso l'interno e con possibilità di lacerazioni per la presenza di spigoli vivi | 3,2,6 | |
| Infissi esterni: All'interno della struttura, lungo i percorsi di evacuazione ed in particolar modo nei corridoi, sono spesso presenti infissi su cui sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di questi ultimi e ferimento del personale, il rischio è da considerarsi elevato data l'elevata frequentazione di tali ambienti anche nelle condizioni ordinarie | 3,2,6 | |
| Ricambi d'aria: in alcuni vani necessita installazione di aspiratore per aumentare i ricambi di aria o installare vasistas | 3,2,6 | |
| Spazi esterni: I pilastrini della recinzione e/o dei cancelli e le zone esterne necessitano di sistemazione; nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti | 3,2,6 | |
| Spazi esterni: I muri, le zone esterne necessitano di sistemazione e manutenzione, razionalizzare gli spazi esterni anche per l'uso di auto e moto | 3,2,6 | |
| Spazi esterni: nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti Razionalizzare spazi posteggio auto e moto | 3,2,6 | |
| Documentazione: Non risulta disponibile il certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile | 3,2,6 | |
| Centrale termica: apporre segnaletica nella centrale termica e il nominativo del personale addetto alla manutenzione - funzionamento, nonché dipingere con colore giallo la tubazione di adduzione gas centrale termica secondo quanto previsto dalle leggi vigenti ed indicare e/o nominare terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico per la centrale termica in base al art. 11 del DPR 412/93, ed ottemperare a tutte le normative vigenti (ad esempio: verifica dei dispositivi di protezione e sicurezza installati DM 1.12.1975, raccolta R Ispepl e DPR 74/13, etc) | 3,1,3 | |
| Antincendio: Non è presente sirena autoalimentata per emergenza | 2,3,6 | |
| Impianto di terra: richiedere manutenzione e verifica | 2,3,6 | |

Sedi didattiche:


Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)

Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragnossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371
 Cod. Fisc. 82000410827 - sito internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it
 e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it
 Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato
 Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005




| | | |
|--|--------------|--|
| LPS: verificare la necessità di installazione | 2,3,6 | |
| Scale: scalini delle scale rotti e/o non perfettamente ancorati | 2,3,6 | |
| Scale: non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e DM 236/89 e DM 246/87) | 2,3,6 | |
| Spazi esterni: i cancelli e/o portoni esterni sono privi di dispositivi anticaduta e di dispositivo antirrotazione per rotazioni superiori a 90° | 2,3,6 | |
| Pavimentazione: scivolosa all'ingresso, necessita zerbino | 2,2,4 | |
| Arredi: Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla normativa vigente, molte scrivanie, armadietti a vista, scaffali e banchi presentano degli spigoli non arrotondati; | 2,2,4 | |
| Arredi: alcuni armadi, banchi e sedie risultano danneggiati controllarne durante le pulizie giornaliere l'efficienza e l'integralità | 2,2,4 | |
| Barriere Architettoniche: l'immobile non risulta adeguato totalmente rispetto il DM 236/89 | 2,2,4 | |
| Controsoffitto: verificare lo stato dei tiranti e della struttura di sostegno | 2,2,4 | |
| Illuminazione: non sempre in tutti i luoghi di lavoro è presente un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare l'illuminamento nelle ore pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il computer | 2,2,4 | |
| Infissi interni: porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio nel corridoio e possono causare danno a coloro i quali stanno transitando | 2,2,4 | |
| Infissi: presenza di vetri sopra le porte | 2,2,4 | |
| Infissi: revisionare infissi interni ed esterni | 2,2,4 | |
| Intonaci: In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere la verifica di stabilità | 2,2,4 | |
| Maniglie: revisionare le maniglie degli infissi | 2,2,4 | |
| Paraspigoli: Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli Ripristinare ove mancanti zoccoletti nei vari corridoi dell'istituto | 2,2,4 | |
| Protezioni: mancano le protezioni per i termosifoni | 2,2,4 | |
| Spazi esterni e/o interni: installare corrimano ove sono presenti pavimenti inclinati o nelle scale, dove mancano, presenti nei locali scolastici e rendere pavimento antiscivolo | 2,2,4 | |
| Vetri: Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri infrangibili | 2,2,4 | |
| Protezioni: installare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano spigoli vivi che possono causare danno (ad es. : tubazioni, marmi, cassette idranti, apparecchiature impianto di riscaldamento-climatizzazione, finestre, porte, elementi metallici, etc) | 2,2,4 | |
| Antincendio: Assenza dell'impianto elettrico di sicurezza che alimenta l'impianto di illuminazione di emergenza e l'impianto di diffusione sonora/allarme | 1,3,3 | |
| Antincendio: Adeguare il plesso alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi DM 26.8.92 e DPR 151/11 | 1,3,3 | |

Sedi didattiche:

Istituto Tecnico Via Pietragnossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)
 Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)
 Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371
 Cod. Fisc. 82000410827 - sito Internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it
 e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it
 Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato
 Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



| | | |
|---|--------------|--|
| Area di Raccolta: necessita una migliore area di raccolta | 1,3,3 | |
| Corpi illuminanti: Verificare stabilità corpi illuminanti | 1,3,3 | |
| Impianto antincendio: Le lance in ottone e rame tradizionali, non avendo la chiusura del getto non sono conformi alla norma UNI 671/2 | 1,3,3 | |
| Impianti elettrico: impianto elettrico non a norma, manca inoltre interruttore di emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso principale edificio. Previsto dal DM 26/08/92 art. 7.0 Manca documentazione tecnica dell'impianto | 1,3,3 | |
| Impianto Elettrico: Alcune cassette di derivazione non risultano protette dai contatti diretti | 1,3,3 | |
| Impianto elettrico: quadri elettrici sprovvisti delle dichiarazioni di conformità e delle targhe obbligatorie ai sensi della NORME CEI 17/13 e 23/51 | 1,3,3 | |
| Spazi interni – esterni: Rimuovere materiale di risulta ed obsoleto in alcune aree del plesso scolastico | 1,3,3 | |
| Bagni: anomalie nell'impianto idrico (Es: alcuni rubinetti mancanti e/o non funzionanti, cassette di scarico e scarico servizi) | 1,2,2 | |
| Documentazione: Assenza del piano di manutenzione edificio ed è necessario richiederlo al proprietario dell'immobile | 1,2,2 | |
| Documentazione: Documentazione tecnica dell'immobile da integrare e sollecitare presentazione documenti per il rilascio del CPI e/o rinnovo dello stesso (attraverso modulistica all'uopo predisposta) e per rendere possibile la presentazione della SCIA. La documentazione tecnica dovrebbe essere aggiornata e possibilmente con i visti dell'ente che la ha rilasciato e/o accettato i progetti. Nelle more richiedere altri locali | 1,2,2 | |
| Microclima: non vengono rispettati i parametri suggeriti dalle norme vigenti | 1,2,2 | |
| Riserva Idrica: scarico di fondo e sovrappieno, indicatore di livello e pozzetto di scarico non conformi alla normativa vigente | 1,2,2 | |
| Riserva Idrica: Vi è una programmazione per la pulizia della cisterna idrica con controllo annuale ma non sempre viene attuata per mancanza di fonti | 1,2,2 | |

In particolare il fiduciario di plesso nella ricognizione congiunta pre riunione periodica segnala:


1. Aula 110, piano primo: presa elettrica sotto tensione fuori dalla propria sede con conduttori e contatti a vista.
2. Scale interne: strisce antisdrucciolo usurate e/o in parte mancanti.
3. Copertura corpo principale: distacchi di porzioni di guaina bituminosa d'impermeabilizzazione dal lastrico solare non calpestabile (disponibile documentazione fotografica).
4. Piano terra, vano ascensore: umidità di risalita sulle pareti per un'altezza di circa un metro.
5. Aula 04, piano terra: umidità di risalita sulle pareti per un'altezza di circa sessanta centimetri con

Sedi didattiche:

Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)
 Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)
 Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisiva e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371
Cod. Fisc. 82000410827 - sito internet: www.delduca-biancaamoto.it - www.delduca-biancaamoto.gov.it
e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it
Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato
Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



- distacco d'intonaco e supporti di malta sfarinati.
6. Copertura Palestra: infiltrazione di acque meteoriche tra i tegoloni e le travi con danni alle pareti per imbibizione d'acqua e distacco di porzioni di parquet.
 7. Copertura disimpegno tra il corpo principale e la Palestra: infiltrazione di acque meteoriche dal giunto di dilatazione tra i due corpi edilizi.
 8. Palestra, lato tribune: infiltrazioni di acque meteoriche dal muro di contenimento a confine con l'area a parcheggio.
 9. Tutte le aule, corridoi e palestra: illuminazione ridotta rispetto ai limiti minimi consentiti a causa dell'esaurimento di diversi tubi fluorescenti; presenza nella stessa plafoniera di tubi fluorescenti a luce fredda e calda con risultato di effetti d'illuminazione diversi da zona a zona.
 10. Pavimentazione esterna altamente dissestata e priva di misure precauzionali nella porzione adiacente il percorso pedonale e carrabile in fronte all'ingresso principale ove, in caso di pioggia, il pericolo aumenta in modo consistente.
 11. Corridoio piano terzo: infissi esterni su terrazza guasti nei binari e/o nelle chiusure, con vetri infranti e con problemi di facile apertura dall'esterno, cosa che influenza la sicurezza dell'edificio dalle intrusioni non autorizzate.
 12. Aule piano terzo: cremonesi degli infissi esterni non funzionanti correttamente.
 13. Corridoi primo, secondo e terzo piano: vetri di sicurezza idranti rotti o mancanti.
 14. Palestra: Attrezzature ginniche non correttamente fissate alle pareti o addirittura staccate dal supporto murario.
 15. Scala esterna tra la palestra ed il corpo principale delle aule: mancanza del corrimano e : strisce antisdrucchiolo mancanti.
 16. Scala di accesso locale caldaia: coprigiunto di dilatazione sollevato ad altezza uomo e conseguente rischio taglio.
 17. Locale caldaia da sgomberare ed adeguare.
 18. Aula 105: cappa della zona saldatura del laboratorio metalli insufficiente ad aspirare i fumi.

Sedi didattiche:

Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)
Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371

Cod. Fisc. 82000410827 - sito Internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it

e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato

Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



Plesso Campofelice

| ANOMALIE RISCOINTRATE INTERVENTI DA EFFETTUARE | F,D,R | Controllo |
|--|--------------|------------------|
| Spazi esterni: revisionare tutta la ringhiera esterna ed tutti i manufatti in ferro (cancelli, porte, scalette, scale, copribotole, chiusi, grate, pilastri, sportelli, etc) | 3,3,9 | |
| Impianto Elettrico: La luce di sicurezza necessita di manutenzione | 3,2,6 | |
| Infissi esterni: alcune finestre non sono perfettamente funzionanti, con maniglie da sostituire o da cambiare, con apertura verso l'interno e con possibilità di lacerazioni per la presenza di spigoli vivi | 3,2,6 | |
| Spazi esterni: I pilastri della recinzione e/o dei cancelli e le zone esterne necessitano di sistemazione; nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti | 3,2,6 | |
| Uscite di emergenza: necessitano di revisione | 3,2,6 | |
| Documentazione: Non risulta disponibile il certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile | 3,2,6 | |
| Spazi esterni: Verificare caditoie, tombini, coperchi pozzetti che sia presenti e non siano danneggiati e sia efficienti. Togliere cupola su piattaforma in legno danneggiata davanti l'ingresso lato sx | 2,3,6 | |
| Spazi esterni: Togliere cupola su piattaforma in legno danneggiata davanti l'ingresso lato sx | 2,3,6 | |
| Antincendio: Non è presente sirena autoalimentata per emergenza | 2,3,6 | |
| Impianto di terra: richiedere manutenzione e verifica | 2,3,6 | |
| LPS: verificare la necessità di installazione | 2,3,6 | |
| Pavimenti e rivestimenti: pavimentazione scivolosa nei bagni e piastrelle non perfettamente fissate al muro | 2,3,6 | |
| Riserva Idrica: non è stata riscontrata la presenza dei certificati di collaudo degli organi di sicurezza ed effettuare manutenzione ed effettuare pulizia periodica | 2,3,6 | |
| Scalini: non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e DM 236/89 e DM 246/87) | 2,3,6 | |
| Spazi esterni: i cancelli e/o portoni esterni sono privi di dispositivi anticaduta e di dispositivo antirotazione per rotazioni superiori a 90° | 2,3,6 | |
| Pavimentazione: scivolosa all'ingresso, necessita zerbino | 2,2,4 | |
| Arredi: Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla normativa vigente, molte scrivanie, armadietti a vista, scaffali e banchi presentano degli spigoli non arrotondati; | 2,2,4 | |
| Barriere Architettoniche: l'immobile non risulta adeguato totalmente rispetto il DM 236/89 | 2,2,4 | |
| Controsoffitto: verificare lo stato dei tiranti e della struttura di sostegno | 2,2,4 | |
| Illuminazione: non sempre in tutti i luoghi di lavoro è presente un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare l'illuminamento nelle ore pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il computer | 2,2,4 | |

Sedi didattiche:

Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)

Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371

Cod. Fisc. 82000410827 - sito internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it

e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato

Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



| | | |
|--|-------|--|
| Infissi interni: porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio nel corridoio e possono causare danno a coloro i quali stanno transitando | 2,2,4 | |
| Protezioni: installare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano spigoli vivi che possono causare danno (ad es. : tubazioni, marmi, cassette idranti, apparecchiature impianto di riscaldamento-climatizzazione, finestre, porte, elementi metallici, etc) | 2,2,4 | |
| Infissi: revisionare infissi interni ed esterni | 2,2,4 | |
| Maniglie: revisionare le maniglie degli infissi | 2,2,4 | |
| Paraspigoli: Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli Ripristinare ove mancanti zoccolotti nei vari corridoi dell'istituto | 2,2,4 | |
| Spazi esterni: eliminare opera realizzata all'ingresso dell'edificio (cupola su sostegno in legno) | 2,2,4 | |
| Spazi esterni e/o interni: installare corrimano ove sono presenti pavimenti inclinati o nelle scale, dove mancano, presenti nei locali scolastici e rendere pavimento antiscivolo | 2,2,4 | |
| Vetri: Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri infrangibili | 2,2,4 | |
| Spazi interni: le aule e/o i locali esposte a sud sud-est necessitano di dispositivi atte a proteggerle dalle radiazioni solari | 2,1,2 | |
| Antincendio: Assenza dell'impianto elettrico di sicurezza che alimenta l'impianto di illuminazione di emergenza | 1,3,3 | |
| Antincendio: Adeguare il plesso alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi DM 26.8.92 e DPR 151/11 | 1,3,3 | |
| Corpi illuminanti: Verificare stabilità corpi illuminanti | 1,3,3 | |
| Impianti elettrico: impianto elettrico non a norma, manca inoltre interruttore di emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso principale edificio. Previsto dal DM 26/08/92 art. 7.0 Manca documentazione tecnica dell'impianto | 1,3,3 | |
| Impianto elettrico: quadri elettrici sprovvisti delle dichiarazioni di conformità e delle targhe obbligatorie ai sensi della NORME CEI 17/13 e 23/51 | 1,3,3 | |
| Documentazione: Assenza del piano di manutenzione edificio ed è necessario richiederlo al proprietario dell'immobile | 1,2,2 | |
| Microclima: non vengono rispettati i parametri suggeriti dalle norme vigenti | 1,2,2 | |
| Riserva Idrica: scarico di fondo e sovrappieno, indicatore di livello e pozzetto di scarico non conformi alla normativa vigente | 1,2,2 | |
| Riserva Idrica: Vi è una programmazione per la pulizia della cisterna idrica con controllo annuale ma non sempre viene attuata per mancanza di fonti (D.Lgs. 31/01 ed 27/02) | 1,2,2 | |

In particolare il fiduciario di plesso nella ricognizione congiunta pre riunione periodica segnala:

Sedi didattiche:


Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)

Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371

Cod. Fisc. 82000410827 - sito Internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it

e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato

Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



1. Insufficiente larghezza del cancello principale sulla strada (< 2 moduli) con gradino di modesta altezza verso l'interno che può essere causa d'impedimento nell'uscita d'emergenza.
2. Al piano terra le aule didattiche hanno anche l'uscita direttamente all'esterno e siccome il piano di calpestio è rialzato rispetto al piano di campagna non tutte le uscite sono provviste di scivolo e in questo caso il gradino sembrerebbe non idoneo.
3. Il vialetto di accesso che porta all'ingresso principale dell'edificio presenta solo il massetto in battuto di cemento ed essendo sprovvisto della pavimentazione in mattoni o altro presenta in prossimità dell'ingresso il tombino di raccolta delle acque piovane sopraelevato.
4. Pavimentazione interna scivolosa priva di misure precauzionali nella porzione adiacente l'ingresso principale ove, in caso di pioggia, il pericolo aumenta in modo consistente.
5. Assenza di Segnali di pavimento bagnato per le pulizie.
6. Assenza di divieto di sosta antistante l'ingresso della scuola.
7. Nei corridoi al piano terra e al primo piano l'impianto di illuminazione presenta alcuni punti luce sprovvisti di plafoniera con i fili elettrici pendenti e isolati all'estremità con morsetti del tipo "mammut".
8. L'androne d'ingresso è sprovvisto di illuminazione.
9. Gli infissi metallici sono sprovvisti di messa a terra.
10. L'edificio è predisposto per l'impianto di termosifoni ma non sono state installate le piastre radianti per cui i tubi di rame dell'impianto fuoriescono dalle pareti per una decina di centimetri sia nelle aule che nei corridoi creando ostacolo e/o pericolo per eventuale contatto.
11. Carezza nella segnaletica delle uscite di sicurezza.
12. Assenza di un segnalatore acustico/visivo autoalimentato per l'avviso della evacuazione dai locali ovvero la presenza di un pericolo imminente.
13. Pannelli indicatori delle uscite di sicurezza con il posizionamento degli estintori e quadri elettrici desueti e non aggiornati alla reale ed attuale situazione logistica.

Sedi didattiche:


Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)

Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia



I.I.S.S. "Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato" - Cefalù

via Pietragrossa, 68/70 - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371

Cod. Fisc. 82000410827 - sito Internet: www.delduca-biancaamato.it - www.delduca-biancaamato.gov.it

e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it

Scuola con Sistema di gestione per la Qualità certificato

Certificato n. 13035/05/S del 07/06/2005



14. Ascensore non funzionante.

15. I gradini delle scale che portano al primo piano sono sprovvisti delle strisce antiscivolo poiché la loro superficie non è sufficientemente scabra.

Sedi didattiche:

Istituto Tecnico Via Pietragrossa, 68/70 - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921.421415 - Fax 0921 420371 COD. MECC. PATD022015 - PATD02251E (serale)

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing con Corso Serale - Turismo - Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio

Liceo Artistico Via del III millennio - 90015 Cefalù (PA) tel. 0921 421142 - fax 091 420056 COD. MECC. PASD02202R

Sez. staccata di Campofelice Viale Italia - 90010 Campofelice di Roccella (PA) tel. 0921 935380 COD. MECC. PAPS02202A (scientifico) PASD02201Q (artistico)

Liceo Scientifico - Liceo Artistico Sezione Audiovisivo e Multimedia